

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>15-012-6.1 (7) ÖN</b> Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábos, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m <sup>2</sup> terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
2	<b>15-012-36 (57) ÖN</b> Kidugóállvány készítése fából, nyíláson keresztül, pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
3	<b>15-012-37 (58) ÖN</b> Kéményfalazó állvány készítése ferde tetőn, pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, 5 m <sup>2</sup> /db munkaszint felületig <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
4	<b>15-016-1.1-0023126 (1) ÖN</b> Guruló állvány, 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m <sup>2</sup> terhelhetőséggel, 4,6 m járólappmagasság (típus: 741202) KRAUSE guruló állvány 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m <sup>2</sup> terhelhetőséggel, 4,6 m járólappmagasság (típus: 741202) <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
5	<b>21-003-2.1.3 (15) ÖN</b> Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV. <b>1 m3</b>	.....	.....	.....	.....
6	<b>21-003-5.1.1.2 (23) ÖN</b> Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m <sup>2</sup> szelvényig, III. talajosztály <b>1 m3</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	<b>21-003-6.1.1 (40) ÖN</b> Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m <sup>2</sup> szelvényig <b>1 m3</b>	.....	.....	.....	.....
8	<b>21-003-11.1.1 (87) ÖN</b> Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig <b>1 m3</b>	.....	.....	.....	.....
9	<b>21-008-1.2.3 (6) ÖN</b> Döngölés kézi erővel vizes, tapadós IV. fejtési talajosztályban <b>1 m3</b>	.....	.....	.....	.....
10	<b>21-011-11</b> Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, <b>1 m3</b>	.....	.....	.....	.....
11	<b>31-000-13.2 (69) ÖN</b> Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
12	<b>31-000-13.4 (71) ÖN</b> Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, acélháló erősítésű kavicsbetonból <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
13	<b>31-000-14.2 (75) ÖN</b> Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból <b>1 m3</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
14	<b>31-030-11.1.1.1-0012110 (19) ÖN</b> Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C8/10 - XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,3$ finomsági modulussal <b>1 m3</b>	.....	.....	.....	.....
15	<b>31-031-1.1.1 (1) ÖN</b> Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C12 szilárdsági osztálynak megfelelően 5 cm vastagságban <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
16	<b>31-032-2.1.1.1-0212501 (10) ÖN#</b> Kontaktesztrich készítése kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C12 szilárdsági osztálynak megfelelően, 3 cm vastagságban LB-Knauf Estrich ZE12 cementesztrich, gyárilag előkevert szárazhabarcs, Cikkszám: K00619611 <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
17	<b>31-032-4.1.1.1-0212501 (62) ÖN#</b> Úsztatott esztrich (hő- vagy hangszigetelésen) kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C12 szilárdsági osztálynak megfelelően, 5 cm vastagságban LB-Knauf Estrich ZE12 cementesztrich, gyárilag előkevert szárazhabarcs, Cikkszám: K00619611 <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
18	<b>31-051-1.1-0112440 (1) ÖN</b> Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, tükörkiemeléssel, 8 cm kavicsagyazattal, szegéllyel, zsaluzattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, saját levében simítva C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32, 5 pc. $D_{max} = 24$ mm, $m = 5,9$ finomsági modulussal <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
19	<b>31-051-1.2-0112440 (2) ÖN</b> Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, tükörkiemeléssel, 8 cm kavicsagyazattal, szegéllyel, zsaluzattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, szemcsézett, érdes felülettel, 2 cm vastag cementsimítással C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32, 5 pc. $D_{max} = 24$ mm, $m = 5,9$ finomsági modulussal <b>1 m<sup>2</sup></b>	.....	.....	.....	.....
20	<b>31-090-2.4-0130710 (8) ÖN</b> Betonlajzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű felvése, javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban, fasimítóval eldolgozva C20/25 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52, 5 pc. $D_{max} = 32$ mm, $m = 7,1$ finomsági modulussal <b>1 m<sup>2</sup></b>	.....	.....	.....	.....
21	<b>33-000-1.1.1.1.1 (1) ÖN</b> Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból <b>1 m<sup>3</sup></b>	.....	.....	.....	.....
22	<b>33-000-1.1.2.1.1 (3) ÖN</b> Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, falazóblokkból, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból <b>1 m<sup>3</sup></b>	.....	.....	.....	.....
23	<b>33-000-21.1.1.1.1.1 (19) ÖN</b> Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva <b>1 m<sup>2</sup></b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
24	<b>33-000-21.1.1.1.2.1 (20) ÖN</b> Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 6,5 cm vastagságig (éltégla vastag), falazó, cementes mészhabarcsból falazva <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
25	<b>33-000-21.1.1.1.3.1 (21) ÖN</b> Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 12 - 14 cm vastagságig (féltégla), falazó, cementes mészhabarcsból falazva <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
26	<b>33-000-31.1.1 (30) ÖN</b> Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban <b>1 m3</b>	.....	.....	.....	.....
27	<b>33-000-31.1.2 (31) ÖN</b> Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia falazóblokk téglafalban <b>1 m3</b>	.....	.....	.....	.....
28	<b>33-000-31.6 (35) ÖN</b> Nyílásbontás, kő- és vegyes falazóelemes falban <b>1 m3</b>	.....	.....	.....	.....
29	<b>33-000-32.1 (36) ÖN</b> Nyílásbontás, bármilyen égetett kerámia válaszfalban, 12 cm vastagságig <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
30	<b>33-001-1.1.1.2.1.3.1 (18) ÖN</b> Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x238 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
31	<b>33-001-1.1.1.2.2.1.1-0123021 (20) ÖN</b> Teherhordó és kitöltő falazat készítése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x240x240 vagy 300x240x290 mm-es méretű kézi falazóblokkból, falazó, cementes mészhabarcsba falazva HB 30 kézi falazóblokk 300x240x290 mm, 70/750 M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs <b>1 m3</b>	.....	.....	.....	.....
32	<b>33-005-1.1.1.1.1.1-0110001 (1) ÖN</b> Pillérfalazat készítése, égetett-agyagkerámia termékekből, négyzet keresztmetszettel, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, cementes mészhabarcsba falazva Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm nsz. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs <b>1 m3</b>	.....	.....	.....	.....
33	<b>33-011-1.1.1.2.1.1-2110002 (3) ÖN</b> Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 65 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából (éltégla vtg.), erősítő pillér nélkül, falazó, cementes mészhabarcsba falazva Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
34	<b>33-011-1.1.1.2.1.2-2110002 (4) ÖN</b> Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 65 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából (éltégla vtg.), erősítő pillérrel, falazó, cementes mészhabarcsba falazva Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
35	<b>33-011-1.1.1.3.1.1.1 (5) ÖN</b> Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 100 mm falvastagságban, 300x200x100 mm-es méretű válaszfal lapból, falazó, cementes mészhabarc sba falazva <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
36	<b>33-011-1.1.1.4.1.1.1-2110002 (10) ÖN</b> Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 120 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából, erősítő pillér nélkül, tömören falazva, falazó, cementes mészhabarc sba falazva Kisméretű tömör tégl a 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc s <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
37	<b>33-011-1.1.1.4.1.1.3-2110002 (12) ÖN</b> Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, normál elemekből, 120 mm falvastagságban, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából, erősítő pillérrel, tömören falazva, falazó, cementes mészhabarc sba falazva Kisméretű tömör tégl a 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc s <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
38	<b>33-062-1.1-1110002 (1) ÖN</b> Áttörés vezeték ek részére, helyreállítással, 0,1 m <sup>2</sup> /db méretig, tégl a válaszfalban Kisméretű tömör tégl a 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc s <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
39	<b>33-062-1.2.1-1110002 (2) ÖN</b> Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m <sup>2</sup> /db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
40	<b>33-062-1.3.1-2110002 (3) ÖN</b> Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m <sup>2</sup> /db méretig, felmenő vegyes kő és betonfalba 38,01-50 cm vastagság között Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
41	<b>33-063-1.1.1 (1) ÖN</b> Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
42	<b>33-063-1.1.2 (2) ÖN</b> Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
43	<b>33-063-1.1.3 (3) ÖN</b> Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, többlet minden további 1/2 téglá vastagságért <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
44	<b>33-063-1.2.2 (5) ÖN</b> Faláttörés 30x30 cm méretig, vegyes vagy kőfalban, többlet minden további 10 cm vastagságért <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
45	<b>33-063-2.1.1 (9) ÖN</b> Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, bármely téglaboltozatos födém <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
46	<b>33-063-2.1.4 (12) ÖN</b> Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, téglabetétes vasbeton födémbe <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
47	<b>33-063-3.2.2 (16) ÖN</b> Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm <sup>2</sup> keresztmetszet között <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
48	<b>33-063-3.3.2 (22) ÖN</b> Horonyvésés, vegyes kő és beton falban, 8,01-16,00 cm <sup>2</sup> keresztmetszet között <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
49	<b>33-063-21.1.1 (41) ÖN</b> Fészekvésés, téglafalban, 0,015 m <sup>3</sup> -ig <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
50	<b>33-063-21.2.1 (44) ÖN</b> Fészekvésés, kő-, vegyes- és betonfalban, 0,015 m <sup>3</sup> -ig <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
51	<b>33-064-1.1.1 (1) ÖN</b> Lyukfúrás, téglafalban, 20 mm átmérőig <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
52	<b>33-064-1.2.1 (5) ÖN</b> Lyukfúrás, vegyes és kőfalban, 20 mm átmérőig <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
53	<b>33-091-1.1.1-1110002 (1) ÖN</b> Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs <b>1 m3</b>	.....	.....	.....	.....
54	<b>33-091-2.1.1-1110002 (2) ÖN</b> Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, tokok körülalazása bontott nyílásban, 250 mm vastag falban, 1 téglá vastag falban Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
55	<b>33-091-2.2.1-1110002 (3) ÖN</b> Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, tokok körülalazása bontott nyílásban, 380 mm vastag falban, 1,5 téglá vastag falban Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
56	<b>33-091-11.4.1-1110002 (21) ÖN</b> Válaszfal, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 12 cm vastagsággal, tömör kisméretű téglából, falazó, cementes mészhabarcsból falazva Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
57	<b>33-091-12.3.1-1110002 (24) ÖN</b> Válaszfal, égetett agyag-kerámia termékekből, pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, tokok körülfalazása bontott nyílásban, 12 cm vastagsággal, tömör kisméretű téglából, falazó, meszes cementhabarcsból falazva Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
58	<b>33-091-21.1.1 (26) ÖN</b> Boltozatok, födémáttörések helyreállítása, 0,1 m <sup>2</sup> felületig, téglá szerkezetű födémekben <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
59	<b>35-000-2.1 (3) ÖN</b> Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hornyolt cserépfedés alatt <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
60	<b>35-000-2.2 (4) ÖN</b> Tetőlécezés bontása bármely kettős cserépfedés alatt <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
61	<b>35-000-4 (6) ÖN</b> Tetődeszkázat bontása <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
62	<b>35-080-2.1 (3) ÖN</b> Födémdeszkázás cseréje, 24 mm vastag felső deszkázás <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
63	<b>35-080-4.4 (10) ÖN</b> Szelemen, szarufa, lécezés cseréje; tetődeszkázás <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
64	<b>35-080-5.1 (12) ÖN</b> Deszkázás cseréje, ereszdeszkázás gyalult, hornyolt kivitelben <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
65	<b>35-080-5.3 (14) ÖN</b> Deszkázás cseréje, oromdeszka 1 m	.....	.....	.....	.....
66	<b>35-080-6 (15) ÖN</b> Kéményseprőjárda cseréje 30 cm szélességig 1 m	.....	.....	.....	.....
67	<b>36-000-1.1.1 (1) ÖN</b> Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs 1 m2	.....	.....	.....	.....
68	<b>36-000-1.3 (3) ÖN</b> Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig 1 m2	.....	.....	.....	.....
69	<b>36-001-1.1.1-0550030 (1) ÖN</b> Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal 1 m2	.....	.....	.....	.....
70	<b>36-001-1.1.2-0550030 (2) ÖN</b> Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, beton-, köfelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-c, felületképző (simító), cementhabarccsal 1 m2	.....	.....	.....	.....
71	<b>36-001-1.1.4-0550030 (4) ÖN</b> Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, pórusbeton felületen, 1 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal 1 m2	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
72	<b>36-001-1.2.1-0600030 (5) ÖN</b> Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, felületképző (simító) meszes cementhabarccsal, tégla-, kő- vagy betonfelületen, 1,5 cm vtg-ban Hs60-cm, simító, meszes cementhabarcs mézspéppel <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
73	<b>36-001-21.11.3-0550030 (22) ÖN</b> Mennyezetvakolat készítése sima kivitelben, kézi felhordással, belső, vakoló cementes mézshabarccsal, előregyártott kisélemes vagy téglabetétes födémen, 2 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mézshabarccsal és Hs60-c, felületképző (simító), cementhabarccsal <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
74	<b>36-001-21.11.4-0550030 (23) ÖN</b> Mennyezetvakolat készítése sima kivitelben, kézi felhordással, belső, vakoló cementes mézshabarccsal, poroszsüveg-boltozaton, ívesre vakolva, átlagosan 2 cm vastagságban Hvb4-mc, + Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-c, felületképző (simító), cementhabarccsal <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
75	<b>36-001-21.21.1-0600030 (28) ÖN</b> Mennyezetvakolat készítése sima kivitelben, kézi felhordással, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal, sík vasbeton födémen, 1,5 cm vastagságban Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarcs <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
76	<b>36-001-31.1.1-0550080 (36) ÖN</b> Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló cementes mézshabarccsal, sima kivitelben, két rétegben, függőleges és vízszintes felületen, átlagosan 3 cm vastagságban Hvh5-mc, külső, vakoló cementes mézshabarccsal <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
77	<b>36-001-32.1 (71) ÖN</b> Lábazati cementvakolat készítése 2 cm vastagságban, vassimítóval simítva <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
78	<b>36-002-3 (3) ÖN</b> Mélyalapozók, vakolatszilárdítók felhordása, kézi erővel <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
79	<b>36-003-1.1.1.1.1 (1) ÖN</b> Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiserelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
80	<b>36-003-2.1.1.1.1 (21) ÖN</b> Mennyezetvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiserelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
81	<b>36-003-11.1 (33) ÖN</b> Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, 5 mm vastagságig, kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m <sup>2</sup> /mm rétegvastagsággal) <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
82	<b>36-090-1.1.1-0550030 (1) ÖN</b> Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mézspéppel <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
83	<b>36-090-1.1.2-0550030 (2) ÖN</b> Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mézspéppel <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
84	<b>36-090-1.1.3-0550030 (3) ÖN</b> Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 25% felett Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
85	<b>36-090-1.2.1-0550080 (4) ÖN</b> Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5% alatt Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
86	<b>36-090-1.3.1.1-0550030 (7) ÖN</b> Vakolatjavítás mennyezetén, sík vasbeton téglabetétes, téglatálcás födémen, íves boltozaton vagy építőelemen a meglazult, sérült vakolat leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
87	<b>36-090-1.3.1.2-0550030 (8) ÖN</b> Vakolatjavítás mennyezetén, sík vasbeton téglabetétes, téglatálcás födémen, íves boltozaton vagy építőelemen a meglazult, sérült vakolat leverésével, hiánypótlás 5-25 % között Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
88	<b>36-090-2.1.1 (22) ÖN</b> Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
89	<b>36-090-2.2.1 (25) ÖN</b> Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása mennyezetén, 10 cm szélességig <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
90	<b>39-000-1</b> Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása, <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
91	<b>39-000-2 (7) ÖN</b> Gipszkarton álmennyezetek bontása <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
92	<b>39-003-1.1.1.1.1 (1) ÖN</b> Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre ( duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m <sup>2</sup> összefüggő felületig, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
93	<b>39-011-1.2.3 (6) ÖN</b> Kombinált válaszfal szerkezetek építése, gipszrost és gipszkarton lapokból, üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, frontoldalon gipszkarton lap, 100 mm széles profilvázra szerelve <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
94	<b>41-000-4 (4) ÖN</b> Cserépfedés bontása (bármely rendszerű) <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
95	<b>41-003-1.2.1 (5) ÖN</b> Kettősfedés húzott égetett agyag tetőcserepekkel, kisméretű hódfarkú kettős cserépfedés, 45° alatt <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
96	<b>41-003-21.1.3 (41) ÖN</b> Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 36-40° tetőhajlásszög között <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
97	<b>41-090-2.2.5</b> Műpalafedés javítása bontással, 45° alatt és felett, pala darabonkénti cseréjével, <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
98	<b>41-090-3.2.2 (22) ÖN</b> Oldalhornyolt égetett agyag cserépfedés javítása bontással, kúpcserep és kétoldali gerincsor cseréjével, 45° felett <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
99	<b>41-090-6.1.1 (54) ÖN</b> Oldalhornyolt betoncserepfedés javítása bontással, 45° alatt és felett, cserepfedés bontás-fedés <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
100	<b>41-090-8 (78) ÖN</b> Cserépfedés javítása bontással, bármely rendszerű taréj vagy élgerinc kétoldali habarcsolás felújításával <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
101	<b>42-000-2.1 (6) ÖN</b> Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
102	<b>42-000-2.3 (8) ÖN</b> Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
103	<b>42-000-3.2</b> Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
104	<b>42-000-3.4 (14) ÖN</b> Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
105	<b>42-000-3.5 (15) ÖN</b> Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC falszegély <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
106	<b>42-000-3.7 (17) ÖN</b> Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, lambéria, fal-, mennyezetburkolat <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
107	<b>42-012-1.1.1.1.1.2 (2) ÖN</b> Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázás kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
108	<b>42-012-1.1.1.1.1.3 (3) ÖN</b> Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázás kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
109	<b>42-022-1.1.1.1.1.2 (2) ÖN</b> Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázás kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
110	<b>42-022-1.1.1.1.1.3 (3) ÖN</b> Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázás kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
111	<b>42-022-2.1.1.1.2 (305) ÖN</b> Lábzatburkolat készítése, belsőben, mázas kerámiával, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 10x20 - 20x20 cm közötti lapmérettel <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
112	<b>42-022-2.1.1.1.3 (306) ÖN</b> Lábzatburkolat készítése, belsőben, mázas kerámiával, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
113	<b>42-041-3.1.1.1 (64) ÖN</b> Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez, (általános igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
114	<b>42-042-4.3.2 (30) ÖN</b> Parkettafektetés (szegélyléccel együtt), laminált padló (parkettapanel) úsztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) ragasztás nélkül, hangszigetelt réteggel ellátva <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
115	<b>42-042-6.1.1.1 (71) ÖN</b> Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, normál igénybevételre, 2 rétegben, oldószeres lakkal <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
116	<b>42-042-11.1 (90) ÖN</b> PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
117	<b>42-042-12.1 (98) ÖN</b> PVC-sportburkolat fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
118	<b>42-090-3.1.1.1 (9) ÖN</b> Lapburkolat javítása; Padlóburkolat javítása, egy-egy lap kivésésével, pótlásával, 20x20 cm-es mozaiklap <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
119	<b>42-090-3.2.1.1 (17) ÖN</b> Lapburkolat javítása; Fal- és pillérburkolat javítása egy-egy lap kivésésével, pótlásával, 20x20 cm-es mozaiklap <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
120	<b>42-090-4.1 (25) ÖN</b> Fal-, pillér- és oszlopburkolat javítása, meglévő csempe falburkolatba utólag 1 csempeidom beépítése a környezettel összedolgozva <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
121	<b>42-090-5</b> Lábazati lapburkolat javítása egy-egy lap kivésésével, pótlásával, <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
122	<b>42-090-6.10 (51) ÖN</b> Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása, PVC lemez padlóburkolat javítása, 1,0 m <sup>2</sup> -ig, ragasztva <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
123	<b>42-090-7.1.1 (52) ÖN</b> Műkő felület javítása, sérült felület fecskefarkos kivésése és műköbetonnal pótlása 3 cm vastagságban bármilyen felületi megoldozással, tagozat nélkül, 100 cm <sup>2</sup> felületig <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
124	<b>43-000-1 (1) ÖN</b> Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
125	<b>43-000-5 (5) ÖN</b> Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
126	<b>43-000-7 (7) ÖN</b> Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
127	<b>43-000-8 (8) ÖN</b> Falfedések egy vagy két vízorros, hajlatbádoggal bontása, 100 cm kiterített szélességig <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
128	<b>43-000-9 (9) ÖN</b> Salakszellőző, tetőösszefolyó lombkosárral, ólom alátétellel bontás <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
129	<b>43-002-1.8 (8) ÖN</b> Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganylemezből <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
130	<b>43-002-11.6 (27) ÖN</b> Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
131	<b>43-003-1.1.3.2 (8) ÖN</b> Ereszszegély szerelése keményhéalású tetőhöz, horganyzott acéllemezből, 41-75 cm kiterített szélességgel <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
132	<b>43-003-2.3.2 (18) ÖN</b> Oromszegély szerelése, horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességgel <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
133	<b>43-003-4.1.3.2 (36) ÖN</b> Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességgel <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
134	<b>43-003-5.1.3.2 (59) ÖN</b> Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességgel <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
135	<b>43-003-7.1.3.2 (78) ÖN</b> Hajlatbádogozás korcolt kivitelben, kiselemes vagy táblás tetőfedő rendszerhez, egyenes kivitelben, horganyzott acéllemezből, 66-80 cm kiterített szélességgel <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
136	<b>43-090-3 (3) ÖN</b> Hattyúnyak pótlása <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
137	<b>43-090-5 (5) ÖN</b> Forrasztások pótlása meglévő épületbádogos szerkezeten, horganyzott vagy horganylemezen <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
138	<b>44-000-1</b> Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
139	<b>44-001-1.1.1.1 (1) ÖN</b> Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m területig <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
140	<b>44-001-2.1.1 (11) ÖN</b> Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, gerébtokos bejárati ajtó (szerelvényezéssel, illesztéssel), 6,01-10,00 m terület között <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
141	<b>44-002-1.3.1.2 (10) ÖN</b> Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m területig, bukó <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
142	<b>44-002-1.3.1.5 (13) ÖN</b> Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m területig, középníló bukó-nyíló <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
143	<b>44-012-1.1.2.1.1 (16) ÖN</b> Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m terület felett háromkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
144	<b>44-090-1.2 (2) ÖN</b> Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 1,21-2 m <sup>2</sup> között, vasalatpótlással <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
145	<b>44-090-5 (10) ÖN</b> Ütköző, záró és szegélylécek felszerelése csavarozással <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
146	<b>44-090-8.1 (13) ÖN</b> Régi ajtólap illesztése új tokba csapszeges pánt cseréjével ( meglévő nyitásiránnyal) egyszárnyú <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
147	<b>44-090-11.1 (15) ÖN</b> Ajtószerelvények pótlása, cseréje, kilincs, cím és ajtóösszekötő <b>1 készlet</b>	.....	.....	.....	.....
148	<b>44-090-11.17 (32) ÖN</b> Ajtószerelvények pótlása, cseréje, ajtózár kilincsel, címmel, cylinderbetéttel és kulccsal <b>1 készlet</b>	.....	.....	.....	.....
149	<b>44-090-21.10 (50) ÖN</b> Ablakszerelvények pótlása, cseréje, zsanér <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
150	<b>44-090-32 (67) ÖN</b> Vízvető felerősítése <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
151	<b>44-090-33 (68) ÖN</b> Ablakdeszka pótlása <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
152	<b>45-000-2.1 (7) ÖN</b> Rácsok, korlátok, kerítések bontása, idomacél rács vagy korlát <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
153	<b>45-000-2.3 (9) ÖN</b> Rácsok, korlátok, kerítések bontása, ablakrács <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
154	<b>45-006-1.5 (5) ÖN</b> Tömítések, szilikon tömítőanyaggal <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
155	<b>46-000-1.2 (2) ÖN</b> Törött üveg és régi tapasz eltávolítása bármilyen anyagú szerkezetből, 0,50 m <sup>2</sup> táblaméret felett <b>1 m<sup>2</sup></b>	.....	.....	.....	.....
156	<b>46-001-1.1.1</b> Faszerkezetű nyílászárny üvegezése tapaszrögzítéssel, síküveggel, <b>1 m<sup>2</sup></b>	.....	.....	.....	.....



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
157	<b>46-001-1.1.4.1 (4) ÖN</b> Faszerkezetű nyílászárny üvegezése tapaszrögzítéssel, katedrál jellegű üveggel, 1,5 m <sup>2</sup> táblaméretig <b>1 m<sup>2</sup></b>	.....	.....	.....	.....
158	<b>46-001-1.2.1.1 (6) ÖN</b> Faszerkezetű nyílászárny üvegezése üvegszorítóléc rögzítéssel, síküveggel, 1,5 m <sup>2</sup> táblaméretig <b>1 m<sup>2</sup></b>	.....	.....	.....	.....
159	<b>46-002-1.2.1.1-0112202 (5) ÖN</b> Üvegezés acélszerkezetbe üvegszorítóléc rögzítéssel, síküveggel 4 mm üvegvastagságig 4 mm vastagságú síküveg <b>1 m<sup>2</sup></b>	.....	.....	.....	.....
160	<b>46-004-1.1.1.3 (3) ÖN</b> Műanyag szerkezetű nyílászárny üvegezése hézagoló alátétekkel és pattintós üvegszorítóléces rögzítéssel, kétrétegű hőszigetelő üvegszerkezettel, hagyományos üvegszerkezetnél, 1,01-2,00 m <sup>2</sup> táblaméret között <b>1 m<sup>2</sup></b>	.....	.....	.....	.....
161	<b>46-007-7 (20) ÖN</b> Régi tapasz pótlása, horonytisztítással, fában <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
162	<b>47-000-1.3.1.1 (9) ÖN</b> Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen <b>1 m<sup>2</sup></b>	.....	.....	.....	.....
163	<b>47-000-1.3.2.1 (11) ÖN</b> Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, lépcsőházban, toldott létráról vagy bútorozott helyiségben, tagolatlan felületen <b>1 m<sup>2</sup></b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
164	<b>47-000-1.6.1.1 (23) ÖN</b> Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; penészgátló felhordása új vagy lekapart felületen, vakolt, tagolatlan felületen <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
165	<b>47-000-1.21.2.1.1.1 (38) ÖN</b> Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
166	<b>47-000-3.1.1 (91) ÖN</b> Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; festékeltávolítás maratással, tagolatlan felületen <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
167	<b>47-000-3.4.1.1.1 (100) ÖN</b> Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műgyantával javított ásványi készítményekkel, vakolt felületen, tagolatlan felületen <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
168	<b>47-000-4.1.4 (119) ÖN</b> Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régii olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), rácsról, korlátról vagy kerítésről, egyszerű tagozatú <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
169	<b>47-000-4.1.5 (120) ÖN</b> Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régii olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), cső és regisztercső felületről (80 NÁ-ig), függesztő és tartóvasakról, mosdó állványzatról <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
170	<b>47-000-4.1.6 (121) ÖN</b> Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régii olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), fűtőtestről, 80 NÁ feletti csőről <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
171	<b>47-000-7.1.1.1 (128) ÖN</b> Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régii olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetéről, leégetéssel, lemaratással vagy festékeltávolító pasztával, tagolatlan felületről <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
172	<b>47-000-7.2.2.1 (135) ÖN</b> Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, oldószeres alapozóval, tagolatlan felületen <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
173	<b>47-000-7.3.1 (141) ÖN</b> Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolatlan felületen <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
174	<b>47-011-15.1.1.1 (90) ÖN</b> Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
175	<b>47-011-16.1.1.1 (193) ÖN</b> Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, egy rétegben új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,vakolaton, tagolatlan sima felületen <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
176	<b>47-021-11.3 (3) ÖN</b> Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
177	<b>47-021-11.4 (4) ÖN</b> Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
178	<b>47-021-11.5 (5) ÖN</b> Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, fűtőtesten, 80 NÁ feletti csőfelületen <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
179	<b>47-021-31.4.1 (141) ÖN</b> Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton múgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
180	<b>47-021-31.5.1 (146) ÖN</b> Acélfelületek átvonó festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön múgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
181	<b>47-031-1.3.1.1 (21) ÖN</b> Belső fafelületek fedőmázolása, múgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
182	<b>47-031-1.3.1.2 (22) ÖN</b> Belső fafelületek fedőmázolása, múgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
183	<b>47-031-1.5.1.1 (35) ÖN</b> Belső fafelületek zománclakkozása, múgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
184	<b>47-031-1.5.1.2 (36) ÖN</b> Belső fafelületek zománclakkozása, múgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
185	<b>47-031-3.3.1.1 (83) ÖN</b> Külső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
186	<b>47-031-3.3.1.2 (84) ÖN</b> Külső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
187	<b>47-031-3.5.1.1 (110) ÖN</b> Külső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
188	<b>47-031-3.5.1.2 (111) ÖN</b> Külső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
189	<b>48-002-1.2.1.3.2 (73) ÖN</b> Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, vízszintes felületen, két rétegben, minimum 3,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban lángolvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
190	<b>48-002-1.2.2.1.2 (75) ÖN</b> Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, függőleges felületen, egy rétegben, minimum 3,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz teljes felületű lángolvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
191	<b>48-002-1.3.3.2 (15) ÖN</b> Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, két rétegben, minimum 3,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál és egymáshoz teljes felületű hegesztéssel fektetve <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
192	<b>48-002-1.4.1.2 (18) ÖN</b> Talajnedvesség elleni szigetelés; Lábazatszigetelés terepcsatlakozás felett 30 cm magasságig felvezetve, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, az aljzathoz teljes felületű lángolvasztásos ragasztással, az átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve (rögzítés külön tételben) <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
193	<b>48-005-1.6.1.2.2 (27) ÖN</b> Csapadékvíz elleni szigetelés; Alsó réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, minimum 3,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
194	<b>48-005-1.7.1.1.1.1 (33) ÖN</b> Csapadékvíz elleni szigetelés; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, minimum 3,0 mm vastag palaőrlemény hintésű elasztomerbitumenes (SBS modifikált) öntapadó lemezzel, aljzathoz, átlapolásoknál teljes felületen hengerelve leragasztva <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
195	<b>48-005-1.7.2.1.1.1 (45) ÖN</b> Csapadékvíz elleni szigetelés; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, minimum 3,0 mm vastag palaőrlemény hintésű elasztomerbitumenes (SBS modifikált) öntapadó lemezzel, az aljzathoz és az átlapolásoknál teljes felületen hengerelve leragasztva <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
196	<b>48-005-1.8.1.1 (57) ÖN</b> Csapadékvíz elleni szigetelés; Tetőfelépítmények (kémény, felülvilágító, stb.) szegélyezése, egy réteg, minimum 1,2 mm vastag lágú PVC lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
197	<b>48-005-1.81.1 (293) ÖN</b> Csapadékvíz elleni szigetelés; Lombkosár, védőkosár elhelyezése, tetőösszefolyónál vagy oldalkifolyónál <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
198	<b>48-005-1.82.1 (294) ÖN</b> Csapadékvíz elleni szigetelés; Összefolyóval összeépíthető rács és lefolyócsonk elhelyezése, tetőösszefolyónál <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
199	<b>48-090-2.1 (2) ÖN</b> Ragasztott tetőfedések javítása, gyöngykavics lekaparás, új védőréteg készítése <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
200	<b>48-090-2.2 (3) ÖN</b> Ragasztott tetőfedések javítása, tetőfelület bitumenes mázolás <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....
201	<b>48-090-2.3 (4) ÖN</b> Ragasztott tetőfedések javítása, csatlakozások, áttörések, repedések tömítése <b>1 m2</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
202	<b>53-001-31.3.1.3 (148) ÖN</b> Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 3,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
203	<b>53-001-32.1.3 (175) ÖN</b> Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 mm <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
204	<b>54-000-1.1.1 (1) ÖN</b> Csővezetékek bontása, idomokkal és szerelvényekkel együtt, hegesztett acél- és lemezcső, 39 mm külső Ø-ig <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
205	<b>54-000-1.5 (13) ÖN</b> Csővezetékek bontása, idomokkal és szerelvényekkel együtt, műanyag (PVC) nyomócső, bármely méretben <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
206	<b>54-005-5.1 (21) ÖN</b> PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
207	<b>71-000-1.1.1 (1) ÖN</b> Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
208	<b>71-000-1.8 (24) ÖN</b> Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vezetékcsatorna, kábelcsatorna, mellvédcsatorna, padlószegélycsatorna leszerelése <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
209	<b>71-000-1.11 (28) ÖN</b> Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
210	<b>71-000-1.13 (30) ÖN</b> Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
211	<b>71-000-1.14 (31) ÖN</b> Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák (tokozott is), jelzőberendezések leszerelése <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
212	<b>71-000-1.15 (32) ÖN</b> Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mágneskapcsolók, áram-védőkapcsolók, motorvédő-kapcsolók leszerelése <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
213	<b>71-000-6.7 (51) ÖN</b> Egyéb leszerelések, mérőhely megszüntetése <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
214	<b>71-001-1.1.1.1.1 (1) ÖN</b> Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
215	<b>71-001-1.2.1.1 (10) ÖN</b> Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, erősített falú kivitelben, közepes mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 9-16 mm <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
216	<b>71-001-11.1.1 (34) ÖN</b> Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
217	<b>71-002-2.1 (9) ÖN</b> Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen falhoronyba vagy falra fektetve, vakolat alá, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> <b>0 m</b>	.....	.....	.....	.....
218	<b>71-002-21.3 (28) ÖN</b> Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm <sup>2</sup> <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
219	<b>71-002-42.1.1 (49) ÖN</b> Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória) <b>1 m</b>	.....	.....	.....	.....
220	<b>71-003-9 (19) ÖN</b> Vezetékösszekötők elhelyezése <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
221	<b>71-005-1.1.1.1 (1) ÖN</b> Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egypólusú kapcsolók <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
222	<b>71-005-1.11.1.1.2 (19) ÖN</b> Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, kettős csatlakozóaljzat (2x2P+F) <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
223	<b>71-005-1.31.3 (128) ÖN</b> Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat, hangszóró- csatlakozó elhelyezése (egyres/kettős), kombináció <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
224	<b>71-008-12 (37) ÖN</b> Kombinált védőkapcsolók elhelyezése (kismegszakító+ áram- védőkapcsoló) váltakozó- és pulzálóegyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6-40 ms), 6/10 kA zárlati szilárdsággal, 2/4 pólusú <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
225	<b>71-009-1.1.3 (3) ÖN</b> Áramköri kiselosztók falra kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 36-39 egység <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
226	<b>71-010-1.1.2.1.2 (116) ÖN</b> Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves szabályozható elektronikával szerelt (A1 energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
227	<b>71-010-1.4.1 (6) ÖN</b> Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, izzós kivitelben normál és halogén izzólámpás (E14, E27, B22, GU10, R7s) <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
228	<b>71-010-2.3.1 (10) ÖN</b> Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, izzós kivitelben normál és halogén izzólámpás (E14, E27, B22, GU10, R7s) <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
229	<b>71-010-2.7 (186) ÖN</b> Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
230	<b>71-010-16.1.1 (387) ÖN</b> Falilámpák elhelyezése beltérre, izzólámpás kivitelben, normál és halogén izzós <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
231	<b>71-011-1.1.1.1 (1) ÖN</b> Izzólámpák, hálózati feszültségű izzólámpák hagyományos E27 fej <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
232	<b>71-011-5.2.1 (55) ÖN</b> Fénycsövek, T8 egyenes fénycsövek <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
233	<b>71-011-5.2.2 (56) ÖN</b> Fénycsövek, T8 körfénycsövek <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
234	<b>71-012-1.1 (1) ÖN</b> Villamos háztartási főzőkészülék elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre: tűzhely <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
235	<b>71-013-9 (34) ÖN</b> Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése <b>1 mp*</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
236	<b>81-000-1.2.1</b> Csővezetékek bontása, csővezeték leszerelése átmérőre való tekintet nélkül, ólom nyomó vagy lefolyócső, 1 m	.....	.....	.....	.....
237	<b>81-000-1.6 (22) ÖN</b> Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után 1 db	.....	.....	.....	.....
238	<b>81-001-1.3.2.1.1.2.2 (137) ÖN</b> Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE- Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon csőbilincsekkel, DN 15 1 m	.....	.....	.....	.....
239	<b>81-001-1.3.2.2.1.1.2 (153) ÖN</b> Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE- Xb/Al/PE anyagból, szorítógyűrűs kötéssel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy szorítógyűrűvel csatlakozó idomok, DN 15 1 db	.....	.....	.....	.....
240	<b>81-001-1.4.1.2.2.5 (327) ÖN</b> Ivóvíz vezeték, PVC cső szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba, nemezszalag szigeteléssel (horonyvésés külön tételben), DN 32 1 m	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
241	<b>81-002-3.2.2.3.1 (353) ÖN</b> PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba, (horonyvésés külön tételben), DN 32  1 m	.....	.....	.....	.....
242	<b>81-002-3.2.2.4.4 (363) ÖN</b> PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 65  1 m	.....	.....	.....	.....
243	<b>81-002-4.1.1.2.2 (390) ÖN</b> PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 125  1 m	.....	.....	.....	.....
244	<b>81-002-4.1.2.2.2 (402) ÖN</b> PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétszatlakozású csőidom, DN 125  1 db	.....	.....	.....	.....
245	<b>82-000-3.1 (12) ÖN</b> Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb.  1 db	.....	.....	.....	.....
246	<b>82-000-3.2 (13) ÖN</b> Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók  1 db	.....	.....	.....	.....
247	<b>82-000-3.3 (14) ÖN</b> Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosogatók  1 db	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
248	<b>82-000-3.4 (15) ÖN</b> Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal 1 db	.....	.....	.....	.....
249	<b>82-000-3.5 (16) ÖN</b> Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, vizelde tartozékokkal 1 db	.....	.....	.....	.....
250	<b>82-000-3.6 (17) ÖN</b> Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal 1 db	.....	.....	.....	.....
251	<b>82-000-3.9.2 (21) ÖN</b> Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, zuhanytálcák beépített 1 db	.....	.....	.....	.....
252	<b>82-000-4.1.1 (27) ÖN</b> Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, gázszerelési berendezési tárgyak gázfőző, gáztűzhely, vízmelegítő, hőszugárzó, konvektor, fali fűtő 1 db	.....	.....	.....	.....
253	<b>82-000-4.2.2.1 (36) ÖN</b> Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak melegvíztárolók, 200 literig 1 db	.....	.....	.....	.....
254	<b>82-000-4.2.5.2 (48) ÖN</b> Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak öntöttvas tagos radiátor, 11-20 tag között teljes szétszereléssel 1 db	.....	.....	.....	.....
255	<b>82-000-4.2.6 (50) ÖN</b> Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok 1 db	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
256	<b>82-000-4.11.1.2 (58) ÖN</b> Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak acéllemez radiátor, 11 - 20 tag között <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
257	<b>82-009-2.1.2.1 (7) ÖN</b> Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és búzelzáró nélkül, előre elkészített támaszra vagy állványra, egymedencés <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
258	<b>82-009-2.1.2.3 (9) ÖN</b> Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és búzelzáró nélkül, előre elkészített támaszra vagy állványra, kétmedencés <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
259	<b>82-009-5.1 (17) ÖN</b> Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
260	<b>82-009-6.1 (25) ÖN</b> Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, sarokszelep, szifontakaró és búzelzáró nélkül, porcelán kivitelben <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
261	<b>82-009-11.1.1.1 (48) ÖN</b> WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
262	<b>82-009-11.1.2.1 (50) ÖN</b> WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, hátsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben 1 db	.....	.....	.....	.....
263	<b>82-009-12.1 (63) ÖN</b> WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke 1 db	.....	.....	.....	.....
264	<b>82-009-12.3 (66) ÖN</b> WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítőcsövek 1 db	.....	.....	.....	.....
265	<b>82-009-12.4 (67) ÖN</b> WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítőszelepek, szabályozók 1 db	.....	.....	.....	.....
266	<b>82-009-13.1 (69) ÖN</b> WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag 1 db	.....	.....	.....	.....
267	<b>82-009-15.1.1 (78) ÖN</b> Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde 1 db	.....	.....	.....	.....
268	<b>82-009-16.2.1 (82) ÖN</b> Vizelde kiegészítő elemei, öblítőszelep, nyomógombos 1 db	.....	.....	.....	.....
269	<b>82-009-17.1 (88) ÖN</b> Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés 1 db	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
270	<b>82-009-19.3.1 (103) ÖN</b> Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, fali mosdócsaptelep <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
271	<b>82-009-19.5.1 (114) ÖN</b> Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, fali mosogató csaptelep <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
272	<b>82-009-21.1 (150) ÖN</b> Padló alatti illetve falba süllyeszthető búzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
273	<b>82-012-1.2.1.2 (8) ÖN</b> Öntöttvas radiátor elhelyezése, előre elkészített támaszra, széthordással, tagosítással, bekötéssel, 11-20 tag között, 2-oszlopos, 900 mm <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
274	<b>82-012-3.2.1.4 (52) ÖN</b> Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
275	<b>82-012-10.1 (117) ÖN</b> Fűtőtest tartószerkezetek elhelyezése, radiátor bilincs <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
276	<b>82-012-11-0313661 (119) ÖN</b> Egyéb radiátor tartozékok FONDITAL alumínium radiátor felszerelő készlet, légtelenítővel, végdugóval, tartó nélkül, Cikkszám: F-SA80 <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
277	<b>82-012-61.1.2 (203) ÖN</b> Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve festés után, öntöttvas radiátor, 11-20 tag között <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
278	<b>82-012-61.2.2 (206) ÖN</b> Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve festés után, acéllemez radiátor, 11-20 tag között <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
279	<b>82-012-61.3 (208) ÖN</b> Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve festés után, konvektor <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
280	<b>82-012-61.5.1 (211) ÖN</b> Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve festés után, lapradiátor, 1 vagy 2 soros, 1600 mm-ig <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
281	<b>82-016-13</b> Próbaűtés, radiátorok besabályozása <b>1 db</b>	.....	.....	.....	.....
282	<b>90-001-4 (5) ÖN</b> Folyosók, lépcsőpihenők, közös helyiségek seprése <b>1 100 m2</b>	.....	.....	.....	.....
<b>Munkanem összesen:</b>				.....	.....