

A Domoszlói III. András Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztés

EFOP-4.1.3-17-2017-00215

Hatvani Tankerületi Központ

3000 Hatvan, Radnóti tér 2.

A Hatvani Tankerületi Központ az EFOP-4.1.3-17 kódszámú „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívásra „A Domoszlói III. András Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztés” címmel pályázatot nyújtott be. A projekt szerződött támogatás összege bruttó: 24.047.463 Ft, a támogatás intenzitása 100 % állami támogatás.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Domoszlói III. András Általános Iskola

A Domoszlói általános iskola két épületből áll. A nagy épületben negyedik osztályos koruktól fogva járnak a gyerekek. A iskola kisépületében 4 tanterem, tornaterem, mosdók, öltözők találhatók. A kisiskola épületének belső terei elhasználódtak, a padlóburkolatok, falak nem a mai kor igényei szerinti állapotban vannak. A kisiskola épülete egybeépült a jelenlegi óvoda épületével. Az iskolába járó gyermekek az itt található tornatermet használják.

A tervezett felújítási munkák

1. Termek felújítása

4 helyiség felújítása 175 m²- területtel számolva, padlóburkolat bontása, új padlóburkolat kialakítása, festés, szükséges esetben a lámpatestek cseréje, szárító lábazati vakolat és átszellőztetett lábazatburkolat készítése. Termeket összekötő folyosó burkolatának és a nyílászárók cseréje.

2. Elektromos hálózat felújítása

Az épületben található erősáramú hálózat felújítása, kapcsolók cseréje, vezetékek cseréje, lámpatestek cseréje 369 m² területre vetítve.

3. Öltözők felújítása

A tornateremhez kapcsolódó lány és fiú öltöző felújítása. 56 m² területen padlóburkolat bontása, új hidegburkolat készítése 30*30 cm-es mázas vagy kerámia csempéből, 85 m² felületen falicsempe bontása, és 20*20 cm-es mázas kerámialapból új burkolat készítése. 80 m² falfelület előkészítése, diszperziós festékkel 2 rétegben való festése. Épületgépészeti munkák az öltözőket érintően, szaniterek, vezetékek cseréje 56 m²-re vetítve.

4. Vizesblokkok felújítása

Az épületben található mosdók felújítása. 38 m² területen padlóburkolat bontása, új hidegburkolat készítése 30*30 cm-es mázas vagy kerámia csempéből, 145 m² felületen falicsempe bontása, és 20*20 cm-es mázas kerámialapból új burkolat készítése. 79 m² falfelület előkészítése, diszperziós festékkel 2 rétegben való festése. Épületgépészeti munkák a mosdókat érintően, szaniterek, vezetékek cseréje 38 m²-re vetítve.

A zavartalan működés biztosításához, illetve az amortizációból és modernizációból fakadó a projekt keretében beszerezendő eszközök beszerzésre kerülnek.

A fejlesztés nemcsak a diákok, hanem az intézményben dolgozó pedagógusok mindennapjait is nagyban meghatározzák a munkahelyi körülmények. Könnyebben, érdekesebben tudják átadni az ismereteket a tanulóknak. Az új sporteszközök hátha be tudnak vonzani, mozogni, sportolni vágyó gyermekeket, amely által az egészséges életre való neveléshez is sikerül hozzájárulni.

Nagyon fontos szempont, hogy a diákok és az intézményben dolgozók is szívesen járjanak nap, mint nap, jó legyen az iskolai légkör, aminek elengedhetetlen feltétele a kulturált körülmények megteremtése.

Az iskola diákjainak és pedagógusainak a fejlesztés eredményeképp jobb oktatási körülmények kerülnek biztosításra. Ezért a minden dolgozó és tanuló vidámabban töltheti hétköznapijait az intézmény falai között. A fejlesztések következtében az intézmény kevesebb energiát fog felhasználni a mindennapi működéshez, beleértve a vízfelhasználást, így az intézmény az üvegházhatású gázok kibocsátásnak csökkentéséhez is hozzájárul.

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2018. 11. 30.