


A-A METSZET M=1:100



Tekintettel arra, hogy az épület használatban van bizonyos szerkezeti elemek feltárása nem volt lehetséges. A kivitelezőnek az építés megkezdése előtt részletes szerkezeti feltárásokat kell végeznie!

A szerkezeteket és a pontos méreteket a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen ellenőrizni kell! A kivitelezés előtt tűzvédelmi felülvizsgálat szükséges!

Projekt

EFOP - 4.1.3.

Építető

Gárdonyi Géza Általános Iskola

Generál tervező

dinamo

ÉPÍTÉSZCSOPORT

1139 Bp, Petneházy u. 14.  
Tel: (30)289-8452  
dinamocsoport@t-online.hu  
www.dinamocsoport.hu

Építész

Filippinyi Gábor építész tervező É 09-0528

Varga Balázs építész tervező



Terv

Intézmény

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Cím

2483 Gárdonyi, Bóné Kálmán utca 14./B

Rajz

A-A Metszet

Lépték

M=1:100

Rajz szám

7

Dátum

2017. DECEMBER

R1	TALAJON FEKVŐ PADLÓ	
	kerámia lapburkolat	1 cm
	aljzatbeton	6 cm
	talajnedvesség elleni szig.	
	vasalt aljzat	20 cm
	kavicsréteg	15 cm
	termett talaj	

R2	EMELETKÖZI FÖDÉM	
	parketta burkolat	2 cm
	aljzatbeton	6 cm
	betongerendás födém	23 cm
	mennyezetvakolat	2 cm

R3	KÜLSŐ FAL ÁLTALÁNOS HELYEN	
	belső oldali vakolat	1 cm
	tömör téglafal	30 cm
	külső oldali vakolat	1,5 cm
	EPS hőszigetelés	16 cm
	dryvit vakolatrendszer	1,5 cm

R4	LÁBAZATI FAL	
	tömör téglafal	30 cm
	megelevő lábázat burk.	4 cm
	XPS hőszigetelés	12-16 cm
	dryvit vakolatrendszer	1,5 cm