


Napelem - Q-CELLS	
Típus	Q-PLUS-G4.3
Max. tel.	285Wp
Névl. feszültség	31,95V
Névleges áram	8,91A
Max. rendszer feszültség	1000V

String/strang adatok - Inverter I.	
Modul szám	48db
String feszültség	511,8 V
String üresjárati feszültség	585,8 V
String modulok száma	3
String névleges áram	3*8,91A
String zárlati áram	3*9,46A



Szarvasi János e.v.
2112 Veregyház, Kodály Zoltán u. 51/A
Adószám: 67934337-1-33

Szarvasi János
Elektromos Tervező
(V-01-15698, 01-66413)

Karcagi Tankerületi Központ
Tiszatenyői Szent István Általános Iskola

5082 Tiszatenyő, Petőfi S. u. 6-8.

TERV:
Napelemes HMKE villamos kapcsolási séma

DÁTUM:
2018.02.16.

MÉRETARÁNY:

RAJZSZÁM:
01